



Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle
Regione Piemonte

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione edile ai fabbricati dell'Azienda Ospedaliera 2020-2021

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle

Cuneo, 05/08/2020

IL TECNICO
ing. Paolo DE GIOVANNI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><u>AVVERTENZE GENERALI</u></p> <p>Come indicato nel Capitolato Speciale d'appalto, le opere eseguite saranno pagate a misura sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari che si compone di:</p> <p>- Elenco Prezzi Unitari di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, edizione 2020 (nelle diverse sezioni di cui si compone), scaricabile al sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/929-consultazione-prezzario-regionale-opere-pubbliche/3554-prezzario-2020 ;</p> <p>- Costo medio orario della MANODOPERA, definito, su base provinciale, dal Decreto Direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</p> <p>- Elenco Integrativo dei Prezzi Unitari, a complemento del prezzario regionale, nel seguito esposti per esteso.</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 400px; width: 100%;"></div>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MANODOPERA (Cap 1)			
Nr. 1 01.P01.A01	MANO D'OPERA N.B.: I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE (PAGA PIU' ONERI) SONO QUELLI DEFINITI SU BASE PROVINCIALE DAL DECRETO N. 26 DEL 22 MAGGIO 2020 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. IN SEDE DI CONTABILITA' GLI STESSI PREZZI VANNO MAGGIORATI DEL 26,50% PER SPESE GENERALI (15%) ED UTILI D'IMPRESA (10%). LA VARIAZIONE OFFERTA IN SEDE DI GARA SARA' APPLICATA SOLTANTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 26,50% SOPRA INDICATA.		
Nr. 2 01.P01.A05.006	Operaio 4° livello Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (15%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventinove/82)	h	29,82
Nr. 3 01.P01.A10.006	Operaio specializzato Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (15%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventiotto/24)	h	28,24
Nr. 4 01.P01.A20.006	Operaio qualificato Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (15%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventisei/16)	h	26,16
Nr. 5 01.P01.A30.006	Operaio comune Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (15%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventitre/48)	h	23,48
MATERIALI LEGGERI E SIMILARI PER ISOLAMENTI E CONTROSOFFITTATURE (Cap 8)			
Nr. 6 PI.01.A06.A60.006	Esecuzione di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da QUATTRO lastre di gesso protetto di tipo A (standard), DUE PER FACCIA della spessore di 12.5 mm cadauna, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco A2-s1 d0, posate secondo la regola dell'arte a giunti sfalsati. Sono compresi nastro, viti di fissaggio delle lastre, tasselli in acciaio di fissaggio dei montanti di lunghezza adeguata, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti. Sono solo esclusi eventuali rinforzi in legno per falsi-telai per foro vano-porta. euro (ottantaquattro/21)	m2	84,21
Nr. 7 PI.01.A06.C30.006	Esecuzione di vettura perimetrale al controsoffitto mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, vincolate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 0.6 mm sospesa a soffitto conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. Lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm. euro (quarantadue/44)	ml	42,44
Nr. 8 PI.01.A06.C40.006	Rivestimento di pareti e soffitti esistenti con lastre in calcio silicato certificate REI 120 date in opera, ogni onere incluso compresi: fornitura e posa dell'orditura di supporto, fissaggio ai travetti del solaio con tasselli in acciaio di lunghezza adeguata, sagomatura della lastra, sfridi, stuccature con eventuale inserimento di apposita retina. euro (novantauno/62)	m2	91,62
MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cap 10)			
Nr. 9 PI.01.P07.B48.006	Fornitura pezzi speciali (angoli interni e spigoli in appoggio) per battiscopa sguscia francese euro (quattro/43)	cadauno	4,43
MANUFATTI METALLICI (Cap 12)			
Nr. 10 PI.01.SPO.01	Fornitura e posa in opera di sportelli di ispezione, dimensione da 30x30 a 40x40 cm, con apertura a pressione da applicare su pareti in cartongesso. euro (centotredici/85)	cadauno	113,85
MURATURE (Cap 32)			
Nr. 11 PI.01.A07.G00.010	Fornitura e posa di travetti prefabbricati in laterizio. L=1,25 m. euro (diciassette/87)	cadauno	17,87
Nr. 12 PI.01.A07.G00.015	idem c.s. ...in laterizio. L=1,50 m. euro (diciotto/54)	cadauno	18,54
Nr. 13 PI.01.A07.G00.025	idem c.s. ...in laterizio. L=2,00 m. euro (venti/80)	cadauno	20,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14 PI.01.A07.G00.030	idem c.s. ...in laterizio. L=2,25 m. euro (ventuno/91)	cadauno	21,91
Nr. 15 PI.01.A07.G00.035	idem c.s. ...in laterizio. L=2,50 m. euro (ventitre/18)	cadauno	23,18
OPERE IN MATERIALE PLASTICO (Cap 43)			
Nr. 16 PI.01.PVC.001	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale plastico, con apertura alare 50 mm con certificazione europea, EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B-s1, d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm. compreso fissaggio a parete con idonea colla per una perfetta tenuta euro (diciannove/27)	m	19,27
Nr. 17 PI.01.PVC.002	Fornitura e posa in opera di piastre o fasce di protezione parete h. 400 mm di nuova concezione non tossiche ed antibatteriche, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B-s1, d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, per un'assoluta igiene, inattaccabile dalle muffe, dello spessore di 1,5 mm. fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta. euro (sessanta/82)	m	60,82
Nr. 18 PI.01.PVC.003	Fornitura e posa in opera di piastre o fasce di protezione parete h. 650 mm di nuova concezione non tossiche ed antibatteriche, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B-s1, d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, per un'assoluta igiene, inattaccabile dalle muffe, dello spessore di 1,5 mm. fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta. euro (settantaotto/77)	m	78,77
OPERE DA FALEGNAME (Cap 44)			
Nr. 19 PI.01.A17.005	Fornitura e posa in opera di PORTE interne ad UN BATTENTE, rispondente alla normativa vigente in materia di durabilità della porta nel suo insieme, dell'anta, degli organi di chiusura e delle guarnizioni. Misure standard altezza cm 210 larghezza 70-80-90 cm, composta da: ANTA tamburata spessore 40 mm, con telaio perimetrale portante formato da montanti e traverse realizzati con profili in legno massiccio, riempimento con struttura alveolare avente resistenza a compressione minima di 2,4 kg/cmq, pannellatura di tamponamento su ambo le facce in MDF sp. mm 4, finitura superficiale in laminato plastico finitura opaco tipo ABET SEI col. 810 (panna) sp. mm 0,9, profili perimetrali in lega primaria di alluminio 6060 complanari alla struttura interna; TELAIO in lega primaria di alluminio 6060 colore argento opaco dello stesso spessore dell'anta, in modo tale da renderlo complanare, con doppia guarnizione di battuta in polietilene; COPRIFILO telescopici (per spessori muro fino a cm 17) in lega primaria di alluminio 6060 stonati colore argento opaco. Ferramenta composta da MANIGLIA cromata tipo Hoppe serie Paris o similare in alluminio anodizzato finitura argento a cm 95 da terra su rosetta cromo satinato, SERRATURA di sicurezza tipo Yale garantita per 300.000 manovre, tre CERNIERE per anta con rotazione di 180 gradi e CONTROPIASTRA. Compresi dispositivi di fissaggio, squadrette in acciaio inox e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (milleduecentosettantanove/93)	cadauno	1'279,93
Nr. 20 PI.01.A17.010	Fornitura e posa in opera di PORTE interne a DUE BATTENTI, rispondente alla normativa vigente in materia di durabilità della porta nel suo insieme, dell'anta, degli organi di chiusura e delle guarnizioni. Misure standard altezza cm 210 larghezza 90+30 cm, composta da: ANTA tamburata spessore 40 mm, con telaio perimetrale portante formato da montanti e traverse realizzati con profili in legno massiccio, riempimento con struttura alveolare avente resistenza a compressione minima di 2,4 kg/cmq, pannellatura di tamponamento su ambo le facce in MDF sp. mm 4, finitura superficiale in laminato plastico finitura opaco tipo ABET SEI col. 810 (panna) sp. mm 0,9, profili perimetrali in lega primaria di alluminio 6060 complanari alla struttura interna; TELAIO in lega primaria di alluminio 6060 colore argento opaco dello stesso spessore dell'anta, in modo tale da renderlo complanare, con doppia guarnizione di battuta in polietilene; COPRIFILO telescopici (per spessori muro fino a cm 17) in lega primaria di alluminio 6060 stonati colore argento opaco. Ferramenta composta da MANIGLIA cromata tipo Hoppe serie Paris o similare in alluminio anodizzato finitura argento a cm 95 da terra su rosetta cromo satinato, SERRATURA di sicurezza tipo Yale garantita per 300.000 manovre, tre CERNIERE per anta con rotazione di 180 gradi, CONTROPIASTRA e CATENACCIO superiore ed inferiore con sblocco centrale. Compresi dispositivi di fissaggio, squadrette in acciaio inox e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (millesettecentosessantanove/74)	cadauno	1'769,74
Nr. 21 PI.01.A17.015	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per misure FUORI STANDARD euro (ottantanove/82)	cadauno	89,82
Nr. 22 PI.01.A17.020	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne a due battenti complanari in legno ed alluminio per SOPRALUCE finestrato euro (trecentosessantacinque/57)	cadauno	365,57
Nr. 23 PI.01.A17.025	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per MANIGLIONE fisso su anta. euro (centotrentanove/15)	cadauno	139,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 24 PI.01.A17.030	idem c.s. ...alluminio per GRIGLIA AERAZIONE in alluminio a pavimento. euro (ottantaotto/55)	cadauno	88,55
Nr. 25 PI.01.A17.035	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per SERRATURA con riscontro ELETTRICO. euro (centosestantatre/34)	cadauno	173,34
Nr. 26 PI.01.A17.040	idem c.s. ...alluminio per inserimento SECONDA SERRATURA di sicurezza con sola mandata, in aggiunta alla serratura libero/occupato presente nei bagni. euro (ottantatre/76)	cadauno	83,76
Nr. 27 PI.01.A17.045	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per applicazione CHIUDIPORTA AEREO. euro (centotrenta/71)	cadauno	130,71
Nr. 28 PI.01.A17.E20.005	Rimozione cassonetto e avvolgibile, compreso discesa del materiale entro l'area di cantiere. euro (settantacinque/93)	cad	75,93
Nr. 29 PI.01.A17.E20.010	Rimozione di avvolgibile, compreso discesa del materiale entro l'area di cantiere. euro (quarantasei/23)	cad	46,23
OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO (Cap 46)			
Nr. 30 PI.01.A19.G10.245	Fornitura e posa di seggiolino ribaltabile a parete per doccia. Con supporto a pavimento. euro (duecentocinquantaquattro/07)	cadauno	254,07
Nr. 31 PI.01.A19.G10.250	Fornitura e posa in opera di lavabo, misure standard, comprensivo di rubinetti sottolavabo, sifone, piletta, cannucce di presa allacciamenti carico e scarico, staffe di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lavabo cm 60 euro (centoquarantacinque/58)	cadauno	145,58
Nr. 32 PI.01.A19.G10.255	Sovrapprezzo alla voce PI.01.A19.G10.250 per fornitura e posa di struttura in acciaio per installazione di lavabo su parete in cartongesso, da inserire all'interno della struttura del tramezzo in cartongesso euro (sessantaquattro/72)	cadauno	64,72
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g)) (Cap 506)			
Nr. 33 PI.16.P01.A25.040	Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (uno/64)	m ²	1,64
RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) (Cap 510)			
Nr. 34 PI.02.P02.A01.370.01	Noleggio di benna scarrabile a cielo aperto di capacità minima mc 6 per smaltimento macerie di natura edile. Compreso posizionamento benna nell'area di cantiere, noleggio per il tempo necessario e trasporto dello stesso, con autocarro motrice, ad impianto di raccolta autorizzato. Escluso oneri di smaltimento rifiuti. Per ogni posizionamento. euro (quattrocentodiciassette/45)	cadauno	417,45
Nr. 35 PI.02.P02.A01.370.02	Noleggio di cassone scarrabile a cielo aperto di capacità minima mc 12 per smaltimento macerie di natura edile. Compreso posizionamento cassone nell'area di cantiere, noleggio per il tempo necessario e trasporto dello stesso, con autocarro motrice, ad impianto di raccolta autorizzato. Escluso oneri di smaltimento rifiuti. Per ogni posizionamento. euro (cinquecentosei/00)	cadauno	506,00
Cuneo, 05/08/2020			
Il Tecnico			
ing. Paolo DE GIOVANNI			

